

# 检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW104

样品名称:	聚氨酯泡沫填缝剂		
Sample Name			
委托单位: Client	北京环特节能科技有限责任公司		
检验类别:	委托检验	1	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建村质临认字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW104

第1页共2页

样品名称	聚氨酯泡沫填缝剂	检验类别	委托检验			
委托单位	北京环特节能科技有限责任公司	商标	环特			
生产单位	北京环特节能科技有限责任公司	等级				
生产日期	2014年06月21日	样品编号	胡胡鹊			
来样日期	2014年07月01日	规格型号	750ml/瓶			
样品数量	1组 2000年	样品状态	液状			
检验依据	GB/T 50404-2007《硬泡聚氨酯保温图 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧 JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》 JC 936-2004《单组分聚氨酯泡沫填丝	论性能分级》				
检验项目	1. 密度 2. 尺寸稳定性 3. 拉伸粘结强度(铝板) 4. 剪切强度 5. 燃烧性					
DIT JOY	15. Manual	THOPLINE				

备注: (此处空白)



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW104

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (PU 填缝剂)	检验结果	单项结论
113	密度,kg/m³		>10	12	合格
2	尺寸稳定性 (23±2)℃,48h,%		€5 + 1	4.1	合格
	拉伸粘结强度 (铝板),kPa	标准条件,7d	<b>-&gt;80</b> - (	86	合格
137		浸水, 7d	≥60	64	合格
4	剪切强度,kPa		≥80	86	合格
5	燃烧性		B <sub>2</sub> 级	B <sub>2</sub> 级	符合

备注: (1) 密度、尺寸稳定性、拉伸粘结强度试验依据标准 GB/T 50404-2007 规定的 试验方法进行检验;

- (2) 剪切强度试验依据标准 JC/T 547-2005 规定的试验方法进行检验;
- (3) 燃烧性试验依据标准 GB 8624-2012 规定的试验方法进行检验;
- (4) 燃烧性试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。