



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW304

| 样品名称: | 聚合物粘结砂浆 | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|--|
| Sample Name | | | | | |
| 委托单位: | 石家庄润翔建材科技有限公司 | | | | |
| Client | | | | | |
| 检验类别: | 委托检验 | | | | |
| Test Type | | | | | |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW304

第1页共2页

| 丁(1) 5 (1 | No.j: 201303AW304 | アーループー第二 | 贝 共 2 贝 | | | |
|-----------|--|----------|---------|--|--|--|
| 样品名称 | 聚合物粘结砂浆 | 检验类别 | 委托检验 | | | |
| 委托单位 | 石家庄润翔建材科技有限公司 | 商标 | 認語 | | | |
| 生产单位 | 石家庄润翔建材科技有限公司 | 等级 | 郭起 | | | |
| 生产日期 | | 样品编号 | diese | | | |
| 来样日期 | 2013年03月29日 | 规格型号 | 干粉型 | | | |
| 样品数量 | 10kg | 样品状态 | 粉状,无结块 | | | |
| 检验依据 | JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 | | | | | |
| 检验项目 | 1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) | | | | | |
| 检验结论 | *经检验,送检样品的拉伸粘接标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标签发 | | 月 12 日 | | | |

备注: (此处空白)

批准:

审核: 于英切

编制:



检验单位

位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW304

第2页 共2页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (胶粘剂) | 检验结果 单项结论 | |
|----|-------------------|-----|---------------|-----------|----|
| | 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) | 原强度 | > 0.60 | 0.90 | 合格 |
| 認 | | 耐水 | ≥0.40 | 0.76 | 合格 |

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024