



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW132

DMTC

样品名称: 玻璃棉板

Sample Name

委托单位: 山东中威空调设备集团有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW132

第 1 页 共 2 页

样品名称	玻璃棉板	检验类别	委托检验
委托单位	山东中威空调设备集团有限公司	商 标	—
生产单位	山东中威空调设备集团有限公司	等 级	A 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 10 月 13 日	规格型号	1200 mm×600 mm×25 mm
样品数量	10 块	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 13350-2008 《绝热用玻璃棉及其制品》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 含水率 4. 燃烧性能 5. 纤维平均直径		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、导热系数、含水率、燃烧性能、纤维平均直径的检验结果符合标准 GB/T 13350-2008 中板的密度 80kg/m³ 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2014 年 10 月 16 日 (检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW132

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (板的密度 80kg/m^3)	检验结果	单项结论
1	密度, kg/m^3	80 ± 7	86	合格
2	导热系数(平均温度 70^{+5}_{-2}°C) /[W/(m·K)]	≤ 0.042	0.040 (平均温度 70.00°C)	合格
3	含水率, %	≤ 1.0	1.0	合格
4	燃烧性能	不燃	不燃 (A1 级)	合格
5	纤维平均直径, μm	≤ 8.0	5.2	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

