



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC218

样品名称:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
Sample Name				
受检单位: Client	北京博奥宏达科贸有限责任公司			
检验类别:	为			
Test Type				

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.), 201401AC218 第 1 页 共 2 页

小小洲 之(1)	10.): 201401ACZ18	404704	第100 六40			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京博奠宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014年01月03日			
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥			
抽样人	王明轩。苏亮	等级	22222			
抽样日期	2014年01月12日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	15t21374837			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉伯粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*					
12585 1258 1258	签发日期: 2014年 03 月 09 日 (检验测试章)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC218

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 1 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.91	合格
調	/MPa	耐水	> 0.40	0.72	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。