



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC325

样品名称: 聚合物粘结砂浆
Sample Name

受检单位: 北京市昊阳信达建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC325

第1页 共2页

	经检验, 抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准JG149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。 签发日期: 2016 年 05 月 10 日 (检验测试章)					
检验结论						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样日期	2016年03月17日	抽样数量	10kg			
抽样人	陈嘉宇、谷冰莹、白色、白色、白色、	等级				
抽样地点	企业成品库房	商标				
生产单位	北京市吴阳信达建筑装饰工程有限公司	规格型号	干粉型			
受检单位	北京市吴阳信达建筑装饰工程有限公司	生产日期	拉拉拉			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验			

备汪:(此处空白)

核产生多级编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC325

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.83	合格
	МРа	耐水	≥0.40	0.66	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。