



TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC240

样品名称:

玻化砖粘合剂

Sample Name

受检单位: 北京金巢佳业建筑材料有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC240

第1页共2页

ال شادي ا	201004AC240	果人工	1 页 共 2 页		
产品名称	玻化砖粘合剂	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	生产日期	和祝福		
生产单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	金集了了一个		
抽样人	陈嘉宇《谷冰莹》	等级	THE STATE		
抽样日期	2016年04月25日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	51.70		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。				
	签发日期: 2016年05月26日				
配理	(检验测试章)。 1				
备注:(此处:	對親親親親親	1000	1-11007		

17047

批准: 4

审核: 北京

编制: 公、土木

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC240

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
說	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024

