



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC274

样品名称:	抹面砂浆	
Sample Name		
受检单位: Client	滕州市华海新型保温材料有限公司	The same of the sa
检验类别:	抽样检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC274

第1页共2页

1 -14 2/3	10.).		12 1 2 1 1 2 2			
产品名称	抹面砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	滕州市华海新型保温材料有限公司	生产日期	2013年03月			
生产单位	滕州市华海新型保温材料有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	华海			
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等级	<b>第2</b> 8666			
抽样日期	2013年04月27日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯:原强度、耐水) 柔韧性的检验结果符合标准 GB 50404-2007 中抹面胶浆的技术指标要求。 *					
	签发		年 06 月 08 日			
备注:(此处	空白)	7 2 1 C	构验测试。一个			

准: 批

地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



料工业技术监督研究中心

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC274

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度(MPa)	原强度	≥0.10 并且 破坏部位不 得位于粘结 界面	0.12, 破坏界面在 硬泡聚氨酯 板上	合格
	(与硬泡聚氨酯)	耐水	≥0.10 并且 破坏部位不 得位于粘结 界面	0.11, 破坏界面在 硬泡聚氨酯 板上	合格
2	柔韧性	压折比 (水泥基)	≤3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 硬泡聚氨酯板密度 40kg/m3。

1

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Superstation and Research Contra (the Statisting Manufacturing)