



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW161

样品名称: 粘结砂浆  
Sample Name

委托单位: 北京东兴基业新型建材有限公司  
Client

检验类别: 委托检验  
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW161

第1页 共2页

样品名称	粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京东兴基业新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京东兴基业新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 24 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	粉状
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) 的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 05 月 28 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW161

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	$\geq 0.60$	0.92	合格	
		耐水	$\geq 0.40$	0.88	合格	
(以下空白)						
备注：配比：粉：水=1.0：0.22。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry