

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW129

 样品名称:
 B1级挤塑板

 Sample Name
 北京鲁泰工贸有限公司

 Client
 查托检验

 Test Type
 查托检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW129

第1页共3页

11.0 244 2 (1	10.j. 201404AW123	Invital	77.1	X X J X			
样品名称	B ₁ 级挤塑板	检验类别	到 委托检验	短網頭			
委托单位	北京鲁泰工贸有限公司	商林	示鲁泰	超超超			
生产单位	北京鲁泰工贸有限公司	等级	及 B ₁ 级	超超			
生产日期	超级组织	样品编号					
来样日期	2014年04月03日	规格型等	号 1200mm ×	600mm × 50mm			
样品数量	20块	样品状态	板状,外	观完好			
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》						
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能 4. 表观密度						
检验结论	*经检验,送检样品的GB/T 10801.2-2002 中 X150标准 GB 8624-2012 中平板;术指标要求;依据标准 GB/观密度的检验结果见第 2 页) 的技术指标要 , , , , , , , , , ,	·求;燃烧性能 (C)级难燃材	的检验结果符合料(制品)的技法进行检验,表			

备汪:(此处空白)

批准:

制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW129

第2页共3页

	ALL MARKET TO THE PARTY OF THE			10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
序号	检验项目			标准要求 (X150)	检验结果	单项结论	
1	压缩强度, kPa			≥ 150	160	合格	
2	导热系数、W/(m·K)			≤ 0.030	0.030(平均温度 25.00℃)	合格	
3	燃烧 性能 (B ₁ 级)	C 级	燃烧增长速率指 数,(W/s)	≤250	216	合格	
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	<试样边缘	合格	
			600s 的总放热量, MJ	≤15	12.2	合格	
			60s 內焰尖高度, mm	≤150	120	合格	
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	合格	
		氧指数值,%		≥30	31	合格	
4	表观密度, kg/m³				30		

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW129

第3页共3页

样品名称 B1级挤塑板 (样品照片) 备注: (此处空白)

