





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC286

样品名称:	称: 聚合物粘结砂浆			
Sample Name				
受检单位:	北京神州佳美建材有限公司			
Client				
检验类别:	抽样检验			
Test Type	其里中的其中中不比中与其正中和主中中共19中人			

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012 00.308 4M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC286

第1页共2页

ト、いいまって	NO.): 201303AC280	第1页六2页				
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	2013年02月			
生产单位	北京神州佳美建材有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标				
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等 级				
抽样日期	2013年03月28日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t 150 9 150			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 可操作时间 					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项剂的技术指标要求。*	发日期: 2013	年 05 月 26 日 检验测试章			

备注: (此处空白)

排 准.

审核: 文英外

编制:



A = 4 V 1

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC286

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
阳路路	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0,87	合格
		耐水	≥ 0.40	0.72	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板)	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.13, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
路路	(与形形来本板) /MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

中心。