



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW010

样品名称: 粘接砂浆

Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW010

第 1 页 共 2 页

样品名称	粘接砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商 标	勤诚
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等 级	优等品
生产日期	2014 年 11 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 11 月 25 日	规格型号	干粉型
样品数量	40kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) 的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 01 月 04 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW010

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥ 0.60	0.83	合格
		耐水	≥ 0.40	0.65	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4:1。

