

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW217G1

走的对由党

样品名称:	聚苯板粘结砂浆		
FGT FG FAIG	-629-629-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-		

Sample Name

委托单位: 北京德勤节能环保科技有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW217G1

第1页共2页

样品名称	聚苯板粘结砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京德勤节能环保科技有限公司	商标				
生产单位	北京德勤节能环保科技有限公司	等级				
生产日期	是是自然的理解	样品编号				
来样日期	2014年04月18日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 3. 可操作时间	경기 시계를 가게 있어야 한다고 있는 것이 되었다. 그리고 있는 것은 것이 되었다고 있다면 하는데 되었다면 되었다면 하는데 되었다면 하				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检 剂的技术指标要求。* 签发目	到期: 2014年 0	O X			
备注:(此处	(全自) (1000000000000000000000000000000000000	が設備を	TATHER STATES			

批准: 分

审核: 7400

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW217G1

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
45544	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.79	合格
		耐水	>0.40	0.65	合格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.20;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723

邮编: 100024