

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC254

样品名称:

Sample Name

受检单位: 北京博奥宏达科贸有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar 20120030841(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.)。201501AC254

第1页共2页

中心编亏(1)	(0.): 201501AC254	五十二十二	第1页共4页		
产品名称	资砖粘接剂 15000000000000000000000000000000000000	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2015年01月09日		
生产单位	北京博奥宏达科貿有限责任公司	规格型号	于粉型 6		
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥		
抽样人	王明轩 苏亮 100000	等级			
抽样日期	2015年01月22日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	(SEE SEE SEE		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1)的技术指标要求。				
認認	签发日期: 2015 年 03 月 11 日 (检验测试章)				
备注:(此处空台)(户上) 4 2 4 5 2					

批 准:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC254

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	>0.5	0.7	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格

《以下空白

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。