



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC150

样品名称:

聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位:

北京亿程宏达建筑装饰有限公司

Client

检验类别:

型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283064

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC150

第1页共2页

ALL THE SHAPE THE STATE OF			2000			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	生产日期				
生产单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	规格型号	年發型6-225			
抽样地点	企业成品库房	商标	亿程宏达			
抽样人	陈嘉宇、王明轩。	等。级	招紹			
抽样日期	2016年03月02日	抽样数量	10kg 70 273			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	STOPPE STOPPE			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 中服 粘剂的技术指标要求。					
检验结论						
報報	签发日期: 2016年03月25日					
TAUTIO	在12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年1					

批准:

制:多人生主

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC150

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
路	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.88	合格品
認	MPa		≥0.40	0.72	
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界而在膨 胀聚苯板上	1000 A
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格。
33	可操作时间		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

