

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201403AC303

样品名称:	锚栓		
Sample Name			
受检单位: Client	南通市通燃建材有限公司		
检验类别: Test Type	型式检验		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC303

第1页共2页

锚栓 南通市通燃建材有限公司	检验类别生产日期	型式检验			
THE PARTY OF THE P	the passes product the same of	2014年02日			
2001200210000		2014年02月			
	4011000	10 4 7 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
2014年03月20日	抽样数量	160 套			
钉状, 外观完好	抽样基数	10000 套			
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
JG/T 366-2012《外墙保温用锚栓》 DG/TJ 08-2138-2014《发泡水泥板保温系统应用技术规程》					
1. 现场锚栓抗拉承载力最小值 2. 锚栓抗拉承载力标准值 3. 锚栓圆盘强度标准值					
依据标准 JG/T 366-2012 规定的试验方法进行检验, 抽检样品所检目的检验结果符合标准 DG/TJ 08-2138-2014 中锚栓的技术指标要求。 签发日期: 2014 年 07 月 11 日 (检验测试章)					
	钉状,外观完好 建筑材料工业干混砂浆产品质量出 JG/T 366-2012《外墙保温用锚栓》 DG/TJ 08-2138-2014《发泡水泥板 1. 现场锚栓抗拉承载力最小值 3. 锚栓圆盘强度标准值 *依据标准 JG/T 366-2012 规定 目的检验结果符合标准 DG/TJ 08-2	企业成品库房 商 标			

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC303

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
語		混凝土	> 0.60	0.87	合格
现场锚栓抗 1 拉承载力最 小值, kN	ALTERNATION AND BULLIN	实心砌体	≥0.50	0.51	合格
		加气混凝土	_ ≥0.30	0.31	合格
		其他砌体	≥0.40	0.44	合格
2	锚栓抗拉承载力标准值, kN		>0.60	0.81	合格
3	锚栓圆盘强度标准值,kN		> 0.50	0.54	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

