



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW117

201507DW117

样品名称: 外保温粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW117

第 1 页 共 2 页

样品名称	外保温粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商 标	路诚伟业
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级	—
生产日期	2015 年 03 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 06 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	粉状
检验依据	DB11/T696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (水泥砂浆: 常温常态、耐水)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度 (水泥砂浆: 常温常态、耐水) 的检验结果符合标准 DB11/T696-2009 中保温板粘结砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 09 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW117

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (保温板粘结砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (水泥砂浆), MPa	常温常态	$\geq 0.60$	1.02	合格
		耐水	$\geq 0.40$	0.86	合格

(以下空白)

201507DW117

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.20。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC