



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW154



样品名称:	でもとようします。108版ではまります。
Sample Name	
委托单位:	北京博达晟业建筑材料有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (2012) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW154

第1页共2页

	10.J. 201505BW134	77	第100 共 2 贝				
样品名称	108 胶	检验类别	委托检验				
委托单位	北京博达晟业建筑材料有限公司	商标					
生产单位	北京博达晟业建筑材料有限公司	等级					
生产日期		样品编号					
来样日期	2013年09月23日	规格型号	11型				
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体				
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》						
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度(未处理)						
检验结论	*经检验,送检样品的剪切粘结引验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 II 型	的技术指标要求。	*				

备注: (此处空白

批准:父母之

审核:

到如

编制:

带

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW154

第2页 共2页

				N - 25 75 4 25		
序号	检验项目		标准要求 (II型)	检验结果	单项结论	
	剪切粘结强度, MPa	7d	>0.7	0.8	合格	
		14d	>1.0	1,0	合格	
2 99	拉伸粘结强度 (未处理), MPa	70	≥0.3	0.4	合格	
		1 14d/1	≥0.5	0.6	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 水泥:砂:胶=1:2:0.5。