

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC014

工厂工厂工厂工厂

样品名称:	瓷砖、马赛克粘接剂
Sample Name	
受检单位: Client	北京博奥宏达科贸有限责任公司
检验类别: Test Type	型式检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质临认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC014

第1页共2页

小小细节(1)	(0.): <u>Z01400AC014</u>				
产品名称	瓷砖、马赛克粘接剂	检验类别	型式检验		
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014年05月		
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	话处的是		
抽样日期	2014年06月20日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度				
	经检验,抽检样品的拉伸胶 老化后的拉伸胶粘强度、冻融循环	站原强度、浸力	K后的拉伸胶粘强度、		

备注: (此处空白)

批 准: (

审核: 75%

编制:





北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC014

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	>0.5	0.8	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.5	合格
5	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。



电话: 010-51164723

邮编: 100024