检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC258

样品名称:		10
Sample Name		3
受检单位: Client	北京神州佳美建材有限公司	
检验类别: Test Type	型式检验	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC258

第1页共2页

, P 344 2 (T	10.): <u>201404AC236</u>		20 1 20 11 - 20		
产品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	型式检验		
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	2014年03月		
生产单位	北京神州佳美建材有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	非好 是		
抽样日期	2014年04月25日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强	HE			
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸加 老化后的拉伸胶粘强度、冻融循 拉伸胶粘强度的检验结果符合标 的技术指标要求。*	所后的拉伸胶料 所准 JC/T 547-200	强度、晾置时间, 20m		
组织		A PARENT ALLES	检验测试章		
备注: (此处	空间下了一个工作了一个	127-629-6	一段验测试章 等		

准: 批



邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC258 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂(C1)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	>0.5	0.9	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.5	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	✓ ≥0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.5	合格
5	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

