

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW148

直组级程度

样品名称:

弹涂骨料

Sample Name

委托单位:

北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW148 第1页 共2页					
样品名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	经经验		
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	語館籍		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年01月07日	规格型号	千粉型		
样品数量	20kg 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)				
检验结论	*经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检验结果符合标准JG/T157-2009中柔性(R)的技术指标要求。*  签发日期: 2015 年 93 月 08 日 (检验测试章)				
备注:(此处空台)		DE THE PARTY OF TH			

检验单位地址。北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

制:

邮编: 100024

## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW148

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	耐水性 (96h)		无异常	无异常	持合品
2	粘结强度,MPa	标准状态	≥0.60	0.72	2842
3	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

