



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW003

样品名称: 粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 南阳市中鑫建材开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW003

第1页共2页

样品名称	**************************************	检验类别	委托检验				
委托单位	南阳市中鑫建材开发有限公司	商标					
生产单位	南阳市中鑫建材开发有限公司	等级	路路路				
生产日期		样品编号	路路				
来样日期	2014年10月23日	规格型号	認語				
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间						
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*  签发日期: 2014年12月17日						
			检验测试章7。				
备注:(此		STREET, STREET					

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW003

第2页共2页

邮編: 100024

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	1.02	合格品
		耐水	≥0.40	0.85	
242 th	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
		<b>对</b>	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.19;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723