



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW115

201507DW115

样品名称: 地面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW115

第 1 页 共 2 页

样品名称	地面砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商 标	路诚伟业
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级	—
生产日期	2015 年 03 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 06 日	规格型号	M15
样品数量	15kg	样品状态	粉状
检验依据	DB11/T696-2009《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 保水率 3. 强度(抗压强度)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的凝结时间、保水率、强度(抗压强度)的检验结果符合标准 DB11/T696-2009 中普通地面砂浆 M15 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 08 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW115

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (普通地面砂浆 M15)	检验结果	单项结论
1	凝结时间, h	3~8	4.2	合格
2	保水率, %	≥ 60	87	合格
3	强度(抗压强度), MPa	≥ 15.0	22.5	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.14。				

