



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW140

起的对目的过

样品名称:	聚合物抹面砂浆
Sample Name	
委托单位: Client	北京亚星基业技术开发有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW140

第1页共2页

1 0 -10 3 (2	10.). 20150 12 11110					
样品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京亚星基业技术开发有限公司	商标				
生产单位	北京亚星基业技术开发有限公司	等 级				
生产日期	2013年03月08日	样品编号				
来样日期	2013年04月23日	规格型号				
样品数量	10kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1, 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验结论	*经检验,送检样品拉伸粘接强度柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-20 求。*	03 中水泥基抹面即 日期: 2013 年 0	文兼的技术指标要 第一章			

备注:(此处空白)

批准: 4

宙核. 丁达.

三英职

编制:

献

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW140

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强 度(与膨胀聚 苯板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.6	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.24;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723

邮编: 100024