

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW007

样品名称:	まるのでもの岩棉板でありまるのとあると				
Sample Name					
委托单位:	河北金旗耐火保温材料有限公司				
Client					
Petropies of	the transfer of the transfer o				
检验类别:	中于10年7日委托检验10年7日4日				
Test Type	2454245352525252525				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW007 第1页共2页 检验类别 样品名称 岩棉板 委托检验 河北金旗耐火保温材料有限 委托单位 商 标 金旗 公司 河北金旗耐火保温材料有限 生产单位 等 级 A级 公司 生产日期 2016年01月24日 样品编号 来样日期 2016年02月25日 规格型号 1000mm×600mm×50mm 样品数量 1组 样品状态 板状, 外观完好 检验依据 GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 检验项目 1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能 *经检验,送检样品的密度、导热系数、燃烧性能的检验结果符合标 准 GB/T 11835-2007 中密度为 (81~100) kg/m3 板的技术指标要求。 检验结论 签发日期: 2016年03月02日 (检验测试章)

备注: (此处空白)

批 准:

核: 7/

於經濟法

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW007

第2页 #2页

TAIL TAIL TAIL TAIL			77 - 77 - 77	
序号	检验项目	标准要求 [密度为 (81~ 100) kg/m ³ 析]	检验结果	单项结论
	密度,kg/m³	81~100	82	合格
2	导热系数 (平均温度 70 ₀ ⁺⁵ ℃), W/ (m·K)	€0.044	0.040 (平均温度 70.00℃)	合格
3	燃烧性能	不燃材料	不燃材料 (A ₁ 级)	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)