



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC225

可介压匠

样品名称:	勾缝剂 ————————————————————————————————————	
Sample Name		
受检单位:	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	PA PA
Client		
检验类别:	抽样检验	
Test Type		献

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC225

第1页共2页

1 6 5 10 3 (1	10.). <u>201403AC223</u>	第1贝共2贝			
产品名称	勾缝剂	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	2014年04月		
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	鑫兴丽佳		
抽样人	王明轩 苏亮	等 级	12401612		
抽样日期	2014年05月28日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》				
检验项目	1. 抗折强度(标准试验条件) 2. 抗压强度(标准试验条件)				
	经检验,抽检样品的抗折强度 试验条件)的检验结果符合标准JC/ 的技术指标要求。		The state of the s		
检验结论					
			千福放老人 丁二二		
即此名	签发		年07月11日		
DYAD	スプライスのとなったが、これである。	一样	验测试章)		

备注: (此处空白)

批 准: (

审核: 3公加

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC225

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [水泥基填缝剂 (CG1)]	检验结果 单项结论	
Ji.	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2.76	合格
2	抗压强度/MPa	标准试验条件	>15.0	18.8	合格

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

电话: 010-51164723

邮编: 100024