

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201406DW111

样品名称:	聚合物水泥防水砂浆
Sample Name	
委托单位: Client	北京天通顺达建筑工程有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW111

第1页共2页

The Part of the Pa		The state of the s	BED FRANKLINGS TO STATE OF				
样品名称	聚合物水泥防水砂浆	检验类别	委托检验				
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商标	天通順达				
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等级	I型				
生产日期	是是是我的	样品编号	STATE				
来样日期	2014年06月06日	规格型号	是程程				
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状				
检验依据	JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》						
检验项目	1. 抗渗压力 2. 抗压强度 3. 抗折强度 4. 柔韧性 5. 粘结强度						
检验结论	*经检验,送检样品的抗渗压力、 结强度的检验结果符合标准 JC/T 984- 签发	2011 中 I 型的技术:	指标要求。*				

备注: (此处空白)

批准:

met.

审核: 7400

编制:

带

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW111

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
3,585,530	抗渗压 力 /MPa	涂层试件	7d	≥0.4	0.6	合格
		砂浆试件	7d	≥0.8	0.9	合格
			28d	≥1.5	1.7	合格
2	抗压强度/MPa			≥18.0	18.3	合格
3	抗折强度/MPa			≥6.0	6.5	合格
4	柔韧性(横向形变能力) /mm			≥1.0	1.2	合格
5	粘结强度 /MPa	度 7	d	≥0.8	1.0	合格
		a 2	8d	≥1.0	1.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1: 0.20。