





TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AW237

样品名称:	瓷砖粘接剂		
Sample Name			
委托单位:	北京瀛海吉祥顺发建筑材料厂		
Client			
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AW237

第1页共2页

样品名称	瓷砖粘接剂	检验类别	委托检验		
委托单位	北京瀛海吉祥顺发建筑材料厂	商标			
生产单位	北京瀛海吉祥顺发建筑材料厂	样品状态	粉状,无结块		
生产日期	经经验的结婚	生产批号			
来样日期	2013年01月31日	样品编号			
样品数量	20kg	规格型号	干粉型		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶粘,老化后的拉伸胶粘强度、冻融循环,拉伸胶粘强度的检验结果符合标准,的技术指标要求。*	后的拉伸胶粘强度、 IC/T 547-2005 中普	晾置时间,20min通型胶粘剂(C1) 上版的类型 E 03 月 20 日		

备注:(此处空白)

批准: 4

审核: 丁奖办4

编制:

事

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AW237

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (CI)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.5	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格
5	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心