



验 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW145

样品名称:

B型干拌复合轻集料混凝土

Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW145		第1页共2页			
样品名称	B型干拌复合轻集料混凝土	检验类别	委托检验		
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商标	の記録		
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等级	STATE OF THE STATE		
生产日期	新疆线线	样品编号			
来样日期	2016年02月02日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B型(用于楼面或屋面垫层)的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 03 月 20 日 (检验测试章)				
备注:(此处室台)					

•

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW145

第2页共2页

SHOWING HAS NOT			和 4 次 六 4 次	
序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 B 型 (用于楼面 或屋面垫层)	检验结果	单项结论
	千密度/(kg/m³)	€850	812	合格
2	抗压强度/MPa	≥3.0	311	合格
3	导热系数/[W/(m/K)]	€0.25	0.22 (平均温度: 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.85。