



REPORT TEST

中心编号(No.): 201504AW221

样品名称: 高强度水泥瓦

Sample Name

委托单位: 北京盛元龙德建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW221 第1页共2页 检验类别 样品名称 高强度水泥瓦 委托检验 委托单位 北京盛元龙德建材有限公司 商 標 九九红 牛产单位 等 缌 北京盛元龙德建材有限公司 样品编号 生产日期 2015年03月10日 来样日期 规格型号 2015年04月21日 352mm×320mm 样品数量 样品状态 18片 块状、外观完好 检验依据 JC/T 746-2007《混凝土瓦》 检验项目 1. 承載力标准值 2. 抗渗性能 3. 吸水率 * 经检验,送检样品的承载力标准值的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 中波形屋面瓦 (d>20, bi≥300) 的技术指标要求: 抗渗 性能、吸水率的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2015年05月04日 (检验测试章) 备注:(此处空白)

编制:从一个

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW221

2页共2页

The state of the s	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	承载力标准值/N [波形屋面瓦 (d>20, b ₁ ≥300)]	\$1800	2300	
	抗渗性能	瓦的背面不得 出现水滴现象	瓦背面未出现 水滴现象	
	吸水率%	≥10.0		

备注: (此处空白)