



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW231

委托单位: 北京吉祥顺发科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW231

第1页共2页

認認	*经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (CI) 的技术指标要求 签发目期: 2015 年 04 月 15平日 (检验测试章)				
检验结论					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
来样日期	2015年02月11日	规格型号	于粉型 55		
生产日期		样品编号	超親		
生产单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	等级			
委托单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	商品标	路路		
样品名称	党	检验类别	委托检验		

The state

批准:

(审核: 74年)

编制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW231

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
認	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.855	2000年
22	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	≥0,5	\$10.5 RE	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024