



# 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW189

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京恒安博达科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 201建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW189		では、第一個の	页 共2页				
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验				
委托单位	北京恒安博达科技发展有限公司	商标	经规则				
生产单位	北京恒安博达科技发展有限公司	等级	TO THE				
生产日期		样品编号 —					
来样日期	2015年01月13日	规格型号	于粉型				
样品数量	10kg 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	样品状态	粉状,无结块				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)						
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*  签发日期: 2015 年 03 月 16 日 (检验测试量)						
备注: (此处							

(国家)建혈翰第兌地投;米北喜山製阳区管庄中国建材院内北楼

批准: 4

电话: 010-51164723

编

邮编: 100024

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW189

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	>0.60	0.85	合格
		耐水	>0.40	0.66	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。