

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC202

想到自我们起

样品名称:	中国工作中国不断的一个人的工作中国的工作中国
Sample Name	
受检单位: Client	北京市蓝天基业工贸有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

20 one



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003054M (2012)建材质能以

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC202

第1页共2页

1.10 Stul 2 (1.	(U.). 20140211C202	DESIDE A DESERVE					
产品名称	界面别了自己的自己的自己的	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京市蓝天基业工贸有限公司	生产日期	2014年01月				
生产单位	北京市蓝天基业工贸有限公司	规格型号	液体				
抽样地点	企业成品库房	商标	排品的				
抽样人	王明轩 苏亮	等级					
抽样日期	2014年02月18日	抽样数量	20kg				
样品状态	液状, 无分层	抽样基数	5th Pichet				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》						
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)						
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 1 型的技术指标要求。*						
	签发日期: 2014 年 04 月 08 日 (检验测试章)						
EK-043	17-672-662-9-622-9-622-9-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-						

备注: (此处空白)

批准:

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC202

第2页 共2页

序号	检验项目			标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
常知	拉伸粘结强度 /MPa	未处理	14d	>0.6	0.7	合格
		浸水处	理	≥0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。



电话: 010-51164723