



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC135

内墙涂料

Sample Name

样品名称:

受检单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC135

第1页共2页

7	10.9. 201310DC133	TAUT	第1页 共2页		
产品名称	内墙涂料。2000年2000年	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	生产日期	認認		
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	规格型号	20kg/桶		
抽样地点	公司仓库 25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-2	商品标			
抽样人	苏亮 陈嘉宇	等级	优等品		
抽样日期	2015年10月15日	抽样数量	20kg		
样品状态		抽样基数	\$1313.5E		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》				
检验项目	1. 施工性 2. 涂膜外观 3. 对比率 4. 耐碱性 5. 耐洗刷性 6. 容器中状态				
检验结论	*经检验, 抽检样品的施工性、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性、容器中状态的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆 (优等品)的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 12 月 12 日 (检验测试章)				

批准: 如 2 审核: 此 编制: 名

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC135

第2页共2页

	检验项目	标准要求	THAIPOLE	PURP PR
序号		内墙面漆(优等品)	检验结果	单项结论
超	為主性工程	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	路路
120	涂膜外观			28829
33	对比率(白色和浅色)	≥0.95	0.95	200 AST
43	对碱性(24h)	无异常	无异常	
5	对洗刷性/次	≥5000	5000	
6	容器中来态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	

(以下空白)

备注:(此处空白)