



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW394

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





50002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW394

第1页共2页

1 0 > 10 3 (1	10.): 201003AW394	かりてんかまけ	贞 共 2 页		
样品名称	党砖粘结剂	检验类别	委托检验		
委托单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	商标	部部		
生产单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	等级	語類		
生产日期		样品编号	到路		
来样日期	2016年03月31日	规格型号	于粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 *经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。				
检验结论					
能夠	签发日期: 2016 年 05 月 10 日 (检验测试章)				
A LA					

备注:(此处空白)

批准:

土、审核: 孩们

编制: 34、七本

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW394

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
語	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	合格。
	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	≥0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。

建筑材料工业技术监督研究中心