

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW104

DMTC

样品名称: DS 干拌砂浆

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW104

第 1 页 共 2 页

样品名称	DS 干拌砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等 级	DS M15
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 02 月 01 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M15 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW104

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混地面 砂浆 M15)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥ 88	91	合格
2	凝结时间/h	3~9	4.2	合格
3	28d 抗压强度/MPa	≥ 15.0	16.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.18。

