



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW141

样品名称:	44	外墙抗裂柔性腻子	

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2003084M 2012)建树质的以字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW141

第1页共2页

1 0 310 3 (1	(0.): 201401AW141	MARKET AND A STORY	グレントレント			
样品名称	外墙抗裂柔性腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	美辰			
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级				
生产日期		样品编号	胡智智			
来样日期	2014年01月09日	规格型号	于粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)					
	*经检验,送检样品的耐水性、* 裂性(单道施工厚度 < 1.5mm 的产品) 中柔性(R)的技术指标要求。*	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
检验结论						
签发日期: 2014年 02月 12						
批批的	1000000000000000000000000000000000000					

备注: (此处空白)

准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW141

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	耐水性 (96h)		无异常	无异常	合格。
223	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.74	合格。
3	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	Imm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心