

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC188

样品名称:						
Sample Name						
受检单位: Client	大厂回族自治县国宏水泥制品有限公司					
检验类别:	抽样检验					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC188

检验 生产 规格	日期	抽样检验 2014年03月				
		2014年03月				
规格		TAUTATE DELL				
	至三	400mm×150mm×200mm				
商	标					
等	级	MU3.5 级				
抽样	数量	32 块				
抽样基数		10000 块				
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》						
水率	4. 相	对含水率 5. 干燥收缩率				
指标到 1000 组 1 中强	要求; 级的技 度等约	、干燥收缩率的检验结果 密度等级的检验结果符合 术指标要求; 抗压强度的 MU3.5 的技术指标要求。 4 年 07 月 15 日 检验测试章				
1	000 年	000 级的技中强度等级 中强度等级				





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC188

第2页 共2页

ON THE PROPERTY OF THE PARTY OF					第 2 页 共 2 页			
序号	检验项目	检验项目 标准要求 密度等级/(kg/m³) (密度等级 1000 级) ≥910, ≤1000		检验结果 970		单项结论		
						合格		
2	抗压强度/MPa	平均值	最小值	平均值	最小值	合格		
Fi.	(强度等级 MU3.5)	≥ 3.5	≥ 2.8	3.7	3.5			
3	吸水率/%	≤18		16		合格		
4	相对含水率(中等湿度地区)/%	<40		33		合格		
5	干燥收缩率/%	≤ 0.065		0.058		合格		

(以下空白)

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024