



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW011

201508DW011

样品名称: 轻集料空心连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市营连营新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW011

第 1 页 共 2 页

样品名称	轻集料空心连锁砌块	检验类别	委托检验
委托单位	三河市营连营新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市营连营新型建材有限公司	等 级	MU3.5
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 19 日	规格型号	390mm×195mm ×190mm
样品数量	8 块	样品状态	无缺损块状
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 密度等级          2. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 级的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 08 月 27 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW011

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/(kg/m <sup>3</sup> ) (密度等级 900 级)	$\geq 810$ , $\leq 900$		840		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		$\geq 3.5$	$\geq 2.8$	4.9	4.6	

(以下空白)

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024