





检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW279

样品名称:	SF 憎水膨珠保温砂浆	
Sample Name	214525555555555555555555555555555555555	
委托单位: Client	北京康瑞特建材加工厂	
检验类别:	委托检验	
Test Type	225-6226-6226-6226-6226-622	14

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW279 第 1 页 共 2 页 样品名称 SF 憎水膨珠保温砂浆 检验类别 委托检验

CHARLES THE	THE RESIDENCE TO PLOT THE PARTY OF THE PARTY				
样品名称	SF 憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京康瑞特建材加工厂	商标	京砼达		
生产单位	北京康瑞特建材加工厂	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年03月28日	规格型号	那都		
样品数量	50kg	样品状态	颗粒与干粉料的混 合物,无结块		
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*				

(检验测试章

备注: (此处空白)

批准:

审核: 王英州

编制:

黄之

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW279

第2页 共2页

PART			第 4 贝 共 2 贝		
序号	检验项目	标准要求 (保温隔热 型膨胀玻化微 珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论	
919	干表观密度/( kg/m³)	≤300	298	合格	
2	导热系数/[ W/(m⋅K)]	≤0.070	0.069(平均温 . 度 25.00℃)	合格	
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥ 0.20	0.41	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。



