

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BW002

工力外上扩广

样品名称:	真石漆
Sample Name	
委托单位: Client	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	The first of the f

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BW002

第1页共2页

1 5 510 3 (1	201400BW002	TACTACT	第1页共2页			
样品名称	真石漆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	商标	是計算			
生产单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	等级				
生产日期	2014年06月02日	样品编号				
来样日期	2014年06月03日	规格型号	是指数			
样品数量	10kg	样品状态	无结块液体			
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》					
检验项目	1. 施工性 2. 涂料热贮存稳定性 3. 初期干燥抗裂性 4. 耐碱性 5. 耐冲击性 6. 耐水性 7. 耐沾污性 8. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的施工性、涂耐碱性、耐冲击性、耐水性、耐水性、耐沾, JG/T 24-2000 中 W 型 (外用)的技术	亏性、粘结强度 长指标要求。* 发日期:2014	的检验结果符合标准			

备注:(此处空白)

检验测试章

批准是外身市核: 投机

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BW002

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
1	施工性		喷涂无困难	喷涂无困难	符合
2	涂料热贮存稳定性		1个月试验后, 无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、 凝聚及组成物的 变化	符合
3	初期干燥抗裂性		无 裂纹	无裂纹	符合
4	耐碱性		96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
5	耐冲击性		涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥落、无明显变形	符合
6	耐水性		96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
7	耐沾污性		5次循环试验后, ≤2级	2級	符合
8	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.70	0.85	合格
		浸水后	≥ 0.50	0.65	合格

备注:(此处空白)