



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW262

样品名称: 酚醛板

Sample Name

委托单位: 北京滨松光子技术股份有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW262

第1页共3页

	10.). 201303AW202	LA-FILL SPILLS	第1页共3页		
样品名称	酚醛板	检验类别	委托检验		
委托单位	北京滨松光子技术股份有限公司	商标	能够推广		
生产单位	河北浩业达墙体保温有限公司	等级	建超级		
生产日期	建筑建筑建筑	样品编号	相對相關		
来样日期	2013年03月27日	规格型号	(1200×600×40) mm		
样品数量	1组 70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	样品状态	块状,外观完好		
检验依据	GB/T 20974-2007《绝热用硬质酚醛泡沫制品 (PF)》				
检验项目	 体积密度 压缩强度 导热系数(平均温度 25℃±2℃) 体积吸水率 燃烧性能 				
检验结论	*经检验,送检样品的体积密,25℃±2℃)、体积吸水率、燃烧性能的中Ⅱ类A的技术指标要求。*	内检验结果符合			

备注: (此处空白)

批准:

爱菜

审核: 于莫如

编制:

南

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW262

第2页共3页

			21, -21, 11, 21	
序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ类A)	检验结果	单项结论
1	体积密度/(kg/m³)	≤ 60	46	合格
2	压缩强度/kPa	> 100	186	合格
3	导热系数/[W/(m·K)] (平均温度 25℃±2℃)	≤ 0.035	0.035 (平均温 度 25.00℃)	合格
4	体积吸水率(体积分数)/%	≤ 7.5	5.9	合格
5	燃烧性能	B ₁ 级	. B ₁ 级	合格

(以下空白)

备注: (此处空台)

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

备注: (此处空白)