

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC009

西州州武

样品名称:	聚合物粘接砂浆		
Sample Name	25年25年25日25年25日		
受检单位: Client	永清县韩村大田保温材料厂		
检验类别:	型式检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC009

第1页共2页

产品名称	聚合物粘接砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	永清县韩村大田保温材料厂	生产日期	2014年05月			
生产单位	永清县韩村大田保温材料厂	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	長阳			
抽样人	王明轩 孙士杰	等级	社和分母是			
抽样日期	2014年06月13日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板 3. 可操作时间					
	经检验,抽检样品所检项 粘剂的技术指标要求。	目的检验结果符	合标准 JG 149-2003 中)			

备注: (此处空白)

批准: (

审核: 7线机

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC009

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度	原强度	≥ 0.60	0.82	合格
	(与水泥砂浆) /MPa	耐水	>0.40	0.65	合格
2	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723 邮编: 100024