



# 检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC166

样品名称:	无机纤维喷涂
Sample Name	
受检单位:	北京德润佳业新型建材有限公司
Client	
检验类别:	抽样检验
Test Type	425-625-625-425-625-629-4

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): <u>201601AC166</u>		第1页共2页			
产品名称	无机纤维喷涂 人	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京德润佳业新型建材有限公司	生产日期			
生产单位	北京德润佳业新型建材有限公司	规格型号	好想到		
抽样地点	企业成品库房	商一标			
抽样人	王明轩。陈嘉宇,只是	等级	1967年		
抽样日期	2016年01月11日	抽样数量	5m <sup>2</sup>		
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	1000m <sup>2</sup>		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 909-2003《矿物棉喷涂绝热层》 GB/T 5480-2008《矿物棉及其制品试验方法》				
检验项目	1. 导热系数 — 2. 密度 — 2. 密度 — 2. 公司 — 2. 公				
*经检验, 抽检样品的导热系数的检验结果符合标准 JC/T 909-2003 中 RW-B 类的技术指标要求: 依据标准 GB/T 5480-2008 规定的试验方法进行检验, 密度的检验结果见第 2 页。*					
备注:(此处:			12/12/20		
10 THE RESERVE TO 1 THE		THE RESERVE OF THE PERSON			

制:

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC166

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	导热系数, W/(m·K) (平均温度: 25±5℃)	≤0.044 (RW-B 类)	0.040(平均温 度: 25.00°C)	合格
2	密度,(kg/m³)		126	

(以下空白)

备注: (此处空白)