

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW144

14 0 5 15	DS-干混地面砂浆	To P
样品名称:	D3-1 100000000000000000000000000000000000	74

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心 (国家) 2012003084M 2013建材质监认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW144

第1页共2页

	10.7. 201701717177	A PARTY OF THE PAR	A CONTRACT OF STREET	
样品名称	DS-干混地面砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	美辰	
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	DS M20	
生产日期		样品编号		
来样日期	2014年01月09日	规格型号	于粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度			
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M20 的技术指标要求。*			
The second second	签发日期: 2014 年 02 月 12 日 (检验测试章)			

准:

编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW144

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混地面砂浆 M20)	检验结果	单项结论
	保水率/%	>88	91	合格
2	凝结时间/h	3~937	4.25	合格
3	28d 抗压强度/MPa	>20.0	22.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.14。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024