



2012002904M

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW113



样品名称: BM 连锁砌块粘接砂浆

Sample Name

委托单位: 涿州市格瑞特建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





2012003684(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW113

第 1 页 共 2 页

样品名称	BM 连锁砌块粘接砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	涿州市格瑞特建材有限公司	商 标	—
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 02 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC 890-2001 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹灰砂浆》		
检验项目	1. 抗压强度    2. 粘结强度    3. 凝结时间		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度、粘结强度、凝结时间的检验结果符合标准 JC 890-2001 中砌筑砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 03 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW113

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
1	抗压强度, MPa	$\geq 5.0$	7.6	合格
2	粘结强度, MPa	$\geq 0.20$	0.26	合格
3	凝结时间, h	贯入阻力达到 0.5MPa 时, 3~5h	贯入阻力达到 0.5MPa 时, 4.2h	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.13。				