

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC259

样品名称:	瓷砖勾缝剂		
Sample Name			
受检单位: Client	北京神州佳美建材有限公司	H	
检验类别: Test Type	抽样检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC259

第1页共2页

产品名称	瓷砖勾缝剂	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	2014年03月		
生产单位	北京神州佳美建材有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	11 12 13 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		
抽样人	王明轩 苏亮	等级			
抽样日期	2014年04月25日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	- 5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》				
检验项目	1. 抗折强度(标准试验条件) 2. 抗压强度(标准试验条件) 3. 吸水量(240min)				
检验结论	*经检验,抽检样品的抗折强度(标准试验条件)、抗压强度(标次试验条件)、吸水量(240min)的检验结果符合标准IC/T1004-2006中2 泥基填缝剂(CG1)的技术指标要求。*  签发日期: 2014年07月16日				

备注: (此处空白)

批准: C

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC259

第2页共2页

序号	检验	项目	标准要求 [水泥基填缝剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2.82	合格
2	抗压强度/MPa	标准试验条件	>15.0	18.2	合格
3	吸水量/g	240min	₹10.0	8.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1.



电话: 010-51164723

邮编: 100024