



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW111

CONCRETE

样品名称: 弹性骨料

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW111

第 1 页 共 2 页

样品名称	弹性骨科	检验类别	委托检验
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 02 月 01 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 耐水性 3. 粘结强度 (标准状态)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度 (标准状态) 的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性 (R) 的技术指标要求。</p> <p>*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 03 月 08 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

DMYC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW111

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [柔性 (R)]	检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚度 $\leq 1.5\text{mm}$ 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合
2	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
3	粘结强度 /MPa	标准状态	≥ 0.60	0.72	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。