



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW139



样品名称: BM轻集料混凝土连锁砌块

Sample Name

委托单位: 北京金海生新型墙体材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW139

1 0210 3	110.9. 201509AW159	TYDYT	弗1贝共2贝			
样品名称	BM 轻集料混凝土连锁砌块	检验类别	委托检验			
委托单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	商标				
生产单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	等级	MU5.0			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年09月11日	规格型号	395mm×195mm×290mm			
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB/T15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》					
检验项目	1.密度等级 2. 抗压强度					
	*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。*					
检验结论						
發發	签发日期: 2015年09月17日					
<b>2787</b>	中于6年17年17年17日( <u>检验测试章)</u>					
备注:(此处空台)工术中上不口上工工		THO TO WARRED TO GIT				

批 准:

电话: 010-51164723

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW139

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
魏	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900	850	2000年
225	抗压强度/MPa (强度等级 MU5.0)	平均值。最小值	平均值 最小值	
		≥5.0 ≥4.0	5.0 4.8	

(以下空白)

备注:(此处空白)