

存档



150002283084

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW342

DMTC

样品名称: 抗碱封闭底漆

Sample Name

委托单位: 北京吉祥顺发科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW342

第 1 页 共 2 页

样品名称	抗碱封闭底漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 31 日	规格型号	II 型
样品数量	5kg	样品状态	液态
检验依据	JG/T 210-2007《建筑内外墙用底漆》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 低温稳定性 3. 涂膜外观 4. 干燥时间 5. 耐水性 6. 耐碱性 7. 附着力 8. 透水性		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中状态、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、附着力、透水性的检验结果符合标准 JG/T 210-2007 中外墙 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 05 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW342

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	低温稳定性	不变质	不变质	符合
3	涂膜外观	正常	正常	符合
4	干燥时间(表干)/h	$\leq 2$	0.8	合格
5	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
6	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
7	附着力/级	$\leq 2$	2	合格
8	透水性/mL	$\leq 0.5$	0.5	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry