



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC318

样品名称:	FTC自调温相变防火材料		
	HINTOLICA TO HIS HOUSE AND HIS HOUSE		

Sample Name

受检单位: 北京振远立博科技发展有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084N 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC318

11.6 编与(110.): <u>201303AC318</u>		第1页共2页			
产品名称	FTC自调温相变防火材料	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京振远立博科技发展有限公司	生产日期	2013年02月		
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	规格型号	A PER PER		
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等 级	A级		
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	100kg		
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	St PITOTA		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能级别				
检验结论	*经检验,抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能级别的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 05 月 28 日 (检验测试章)				

备注: (此处空白)

批 准: (

检验单处地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC318

THE	CASTR DAISH UPS	A UP-13 M	第 2 贝 共 2 贝		
序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论	
1	干密度/ (kg/m³) 301~400		338	合格	
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.50	合格	
3	导热系数(平均温度: 25,00℃)/[W/(m·K)]	≤ 0.085	0.080	合格	
4	燃烧性能级别	一 A级	A 级	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。